

平成 30 年 10 月 9 日

質 問 回 答 書

件名 市道山形空港北線減圧弁設置工事

番号	仕様書 ページ	図面 番号	質問事項	回答
1	閲覧設 計書 P 1 7	第 7 号 明細書	仮設材の運搬費（鋼矢板・H形鋼・覆 工板・敷鉄板等）夜間について 積算条件の冬期割増、深夜割増はあり ますか。	冬期・深夜割増で計上してお ります。
2	閲覧設 計書 P 2 0	第 3 号 明細書	① 「ソフトシール仕切弁φ75 FC D製10K 内外面紛体塗装 右 開」 ② 「フランジ接合資材（10k）（ボル ト・ナット込）φ75」について  ①は第3号明細書では1個、数量計算書 では2個となっており、②は第3号明細 書では1個、数量計算書では9面となっ ています。 積算は第3号明細書記載の数量でし ていると解してよいか。	第3号明細書記載の数量で積 算を行ってください。
3	閲覧設 計書 P 4 6	第 3 2 号明細 書	腹起し材賃料、切梁材賃料について  当該項目の材質、規格等を教えてくだ さい。 また、1本当たりに計上されているの は1本当たりの基本料のみですか。	鋼製切梁サポート・管理設工 事用・450～700 アルミ腹起し・管理設工事 用・幅70～80 長さ2000mm  積算は1本当たりの基本料の みで積算しています。
4	閲覧設 計書 P 3 4	第 1 4 号明細 書	減圧弁設置工について  当該単価表の労務等を算出するた めの参考となる資料の出典先・工種名称等 を教えてください。	出典先：国土交通省版Ⅰ土木 工事積算基準書 工種名・バイプロハンマ工（単 独施工継施工無）を参考

5	閲覧設計書 P48	第36号明細書	敷鉄板（鋼板）賃料（1～90日）について  1枚・日に計上されているのは、1日分の1枚の賃料のみですか。	計上されているのは、1日分の1枚の賃料のみです。
6	閲覧設計書		本工事設計書に減圧弁の現地輸送運搬費、試運転調整費は計上されていますか。計上されている場合、どの単価表に計上しているか教えてください。	現地運搬費・試運転調整費は計上されていません。
7	閲覧設計書 P48	第6号明細書 （施工P02）	路体（築堤）盛土について  路体（築堤）盛土は夜間で積算をしていますか。	路体（築堤）盛土の積算は昼間で積算願います。