

平成 30 年 12 月 21 日

質 問 回 答 書

件名 公共下水道東根第 6 処理分区 30B-4 工区管きよ布設工事

番号	仕様書 ページ	図面 番号	質問事項	回答
1	閲覧設 計書 P 1 2	A-1 内訳書	管きよ工について 当該内訳書に計上されている機械の 損料は、豪雪補正ありですか。	A-1 内訳書管きよ工において、 空気圧縮機（可搬式エンジン駆 動スクリュ型排対型（1 次基 準））吐出量 5.0m <sup>3</sup> /min 吐出圧 0.7Mpa、空気圧縮機（可搬式エ ンジン駆動スクリュ型排対型 （1 次基準））吐出量 10.5～11 m <sup>3</sup> /min 吐出圧 0.7Mpa、電気溶 接機ディーゼルエンジン駆 動・直流アーク式最大溶接電流 300A、ダンプトラックオンロード・ディーゼル 2 t 積級は豪雪 補正しております。
2	閲覧設 計書 P 3 8	C-1 2 内訳書	たて込み簡易土留材賃料（30m 当り） について 供用日数、回転数を教えてください。	供用日数は閲覧設計書 P. 86 に 記載している 24.5 日≒25 日で す。 転用回数は必要延長 4.7m ÷ 30 m（建込簡易土留賃料が 30m 当 りの為）=0.156 回≒0.16 回で す。
3	閲覧設 計書 P 3 8	C-1 3 内訳書	・工事用仮設材 中古 未撤去部 0.355t について 上記は軽量鋼矢板(中古)の未撤去部 分の購入費、もしくは不足分弁償金で すか。  ・工事用仮設材 中古 撤去部 0.213t について 上記は軽量鋼矢板(中古)の撤去部分 の特級 A の鉄屑のスクラップ費です か。	本工事は工事用仮設材（鋼矢 板）を当初より一部未撤去とし ており撤去部分がスクラップ 長以下の為 0.355 t については 撤去部分の購入費、0.213 t は 未撤去部分の購入費です。