

令和7年7月22日

質問回答書

件名 市道柳沢線災害防除工事

番号	仕様書	図面番号	質問事項	回答
1	27ページと61ページ		支柱下部連結ロープの延長が違い ますが、どちらが正しいのでしょうか。 27ページ L=4.4m 61ページ L=6.2m	P27ページL=4.4mの表記が間違いで あります。正しくは、P61 ページL = 6.2mの表記となります。 訂正したページのみ添付いたします。
2	P28、 29、30	第 10、 11、 14号 単価 表	計上されているラフテレーンクレ ーンについて 上記の積算条件で長期割引は「な し」でしょうか。	長期割引は「なし」で計上しておりま す。
3				

第 9号						1式当たり	単価表
三角フェンス材料費							
下段							
名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
中間三角ネットⅡ型 24×1-18-18-12	枚	3			見積による		
アンダージョイント Ⅰ 型	組	3			見積による		
アンダーエンドジョイント Ⅰ 型（M36、M42ボルト）	組	1			見積による		
トップジョイント Ⅰ 型	組	4			見積による		
支柱頭部谷側ロープ Φ22 L=7.9m	本	2			見積による		
支柱頭部谷側斜辺ロープ Φ18 L=9.8m	本	4			見積による		
支柱下部山側ロープ Φ12 L=5.7m	本	8			見積による		
支柱下部谷側ロープ Φ12 L=4.5m	本	2			見積による		

第 9号						1式当たり		単価表	
三角フェンス材料費									
下段									
名 称 / 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
支柱下部谷側斜辺ロープ Φ12 L=7.3m		本	4			見積による			
支柱下部連結ロープ Φ12 L=6.2m		本	4			見積による			
形状維持ロープ Φ12 L=4.4m		本	8			見積による			
ネット連結ロープ Φ12 L=8.3m		本	8			見積による			
ひし形金網 Φ2.6 50×50		m ²	149			見積による			
結合コイル Φ5×50×400		個	120			見積による			
緩衝装置 100KN用		組	4			見積による			
金網押えロープ Φ12 L=21.7m		本	1			見積による			