

令和7年11月5日

質問回答書

件名 市道沼沢上悪戸線駒木根橋橋梁補修工事

番号	仕様書	図面番号	質問事項	回答
1	P.37	第6号単価表	計上されている成型目地材について 材料の幅を教えてください。 また、規格は低弾性と高弾性のどちらでしょうか。	成型目地材については、幅は30mm、規格は低弾性の材料を計上しております。
2	P.52	第25号単価表	計上されている打込みアンカーについて 上記の出典元での掲載はあと施工アンカー金属拡張アンカー（電気垂鉛めっき）芯棒打込み式 M12（W1/2）×全長70mmでしょうか。 異なる場合、メーカー名、全長等の規格を教えてください。	打込みアンカーについては、アンカー金属拡張アンカー（電気垂鉛めっき）本体打込み式 M12（W1/2）×全長50mmを計上しております。
3	P.53	第26号単価表	計上されている膨張性混和材について 上記の出典元での掲載は膨張性混和材 太平洋ジブカル 標準混和量 30 kg/m ³ 太平洋マテリアルでしょうか。 異なる場合、メーカー名、製品名等の規格を教えてください。	膨張性混和材については、太平洋ジブカル 標準混和量 30 kg/m ³ 太平洋マテリアルを計上しております。
4	P.83	第66号単価表	積算条件の12月、1月、2月、3月の除雪面積を教えてください。	除雪面積については、P.87及びP.106に記載のとおり、12月から3月まで全ての月で150 m ² を計上しております。